



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง ดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองหัวลิง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง) ราคากลาง ๓๗๘,๐๐๐.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๒. โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไผ่ (ซอยจากทุ่งนา ม.๓ ถึง บ้านโคกหัวช้าง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๔๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตรวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓ จุดๆละ ๖ ท่อนหรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง) ราคากลาง ๙๑,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างรายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายต๋อย ปุณัณรัมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.โครงการ ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๓ (ซอยจากทุ่งนาม.๓ - บ้านโคกหัวช้าง)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๙๓,๐๐๐ บาท(เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลักษณะงาน

๓. โดยสังเขป ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๓ (ซอยจากทุ่งนาม.๓ - บ้านโคกหัวช้าง) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ๑,๖๘๐ ตารางเมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๙๑,๐๐๐ บาท(เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑.แบบ พร.๔

๕.๒.แบบ พร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภัควัฒน์ เอี่ยมรัมย์

๖.๒ นายวรชาติ คะริรัมย์

๖.๓ นายธีรภพ สุพรหม



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

โครงการ	(ก่อสร้างถนนดินสาย หมู่ 3 ซอยจากทุ่งนาม.3 - บ้านโคกหัวช้าง
ประเภท	งานทาง
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
แบบเลขที่	ข้อบัญญัติ 4 /2559
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานต้นทุนงานทาง	68,174.40	1.3365	91,115	เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			91,115.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ(ตัวอักษร) เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			91,000	

ประมาณ ตารางเมตร ละ 54 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายธีรภาพ สุพรหม)
นายช่างโยธา 5

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายภัควัฒน์ เขียมรัมย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายวรชาติ คะวิรัมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรชาติ คะวิรัมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายภัควัฒน์ เขียมรัมย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขา
(นายธีรภาพ สุพรหม)
นายช่างโยธา 5

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายศุ่ย นุรัตน์รัมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ ก่อสร้างถนนดินสาย หมู่ 3 ซอยจากทุ่งนาม.3 - บ้านโคกหัวช้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน งานทาง ปริมาณงาน ยาว 420 ม. กว้าง 4 ม. หนาเฉลี่ย 0.60 ม.

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

ประมาณการเมื่อ 1๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

พื้นที่รวม 1,680 ตรม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกรุยทางวางป่า(กลาง)	1,680	ตรม.	เฉพาะค่าแรง	เฉพาะค่าแรง	3.08	5,174	5,174	ค่าเครื่องจักร
2	งานดินถมพร้อมเกรดปรับพื้นที่ทาง	1,260	ลบ.ม.	45	56,700	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	56,700	ค่าที่ดินหรือราคา
3	งานวางท่อคสล. Ø 0.30 ม.พร้อมยาแนว	18	ท่อน	350	6,300	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	6,300	พาณิชย์ บร.
ยอดรวม					63,000		5,174	68,174	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายธีรภาพ สุพรรณม)

นายช่างโยธา 5

ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายต่อหน่วย หน่วยรวม 10 คือ ค่ารวมเฉลี่ย (รวมค่าไฟฟ้ารวมไม่เกิน 37 บาท)

ผู้ให้บริการเป็น ฝ่าย ศึกษาตลาดและหาขายรายเดือน

ราคาไฟฟ้าเบื้องต้นเฉลี่ยต่อหน่วย จำนวนเดือน 23.00 - 23.99 บาท / หน่วย

ระยะ เฉลี่ย	ค่าหน่วยรวม	ค่าหน่วยรวม	ระยะ เฉลี่ย	ค่าหน่วยรวม	ค่าหน่วยรวม	ระยะ เฉลี่ย	ค่าหน่วยรวม	ค่าหน่วยรวม
กม.	บาท/กิโลวัตต์	บาท/กิโลวัตต์	กม.	บาท/กิโลวัตต์	บาท/กิโลวัตต์	กม.	บาท/กิโลวัตต์	บาท/กิโลวัตต์
1	2.96	4.14	41	46.42	64.99	81	91.35	127.89
2	3.98	5.57	42	47.55	66.57	82	92.46	129.45
3	4.99	6.99	43	48.67	68.14	83	93.59	131.03
4	6.01	8.41	44	49.79	69.71	84	94.71	132.59
5	7.03	9.84	45	50.92	71.28	85	95.84	134.18
6	8.04	11.26	46	52.04	72.86	86	96.96	135.74
7	9.06	12.69	47	53.16	74.43	87	98.08	137.31
8	10.08	14.11	48	54.28	75.99	88	99.20	138.87
9	11.09	15.53	49	55.41	77.57	89	100.32	140.44
10	12.11	16.96	50	56.53	79.14	90	101.46	142.05
11	13.13	18.38	51	57.66	80.72	91	102.58	143.52
12	14.14	19.80	52	58.78	82.29	92	103.69	145.16
13	15.16	21.23	53	59.90	83.85	93	104.81	146.74
14	16.18	22.65	54	61.02	85.43	94	105.94	148.31
15	17.23	24.12	55	62.15	87.00	95	107.07	149.90
16	18.35	25.69	56	63.27	88.57	96	108.20	151.48
17	19.48	27.27	57	64.39	90.14	97	109.31	153.03
18	20.60	28.84	58	65.51	91.71	98	110.44	154.62
19	21.72	30.41	59	66.64	93.29	99	111.55	156.17
20	22.84	31.98	60	67.76	94.87	100	112.69	157.76
21	23.97	33.56	61	68.88	96.44	101	113.80	159.31
22	25.09	35.13	62	70.01	98.01	102	114.94	160.91
23	26.21	36.70	63	71.13	99.58	103	116.05	162.47
24	27.34	38.27	64	72.25	101.16	104	117.16	164.03
25	28.46	39.84	65	73.37	102.72	105	118.31	165.63
26	29.58	41.41	66	74.50	104.30	106	119.42	167.19
27	30.70	42.99	67	75.62	105.87	107	120.54	168.76
28	31.83	44.56	68	76.74	107.44	108	121.66	170.32
29	32.95	46.13	69	77.86	109.01	109	122.78	171.89
30	34.07	47.70	70	78.98	110.58	110	123.90	173.46
31	35.20	49.27	71	80.11	112.16	111	125.02	175.03
32	36.32	50.85	72	81.24	113.74	112	126.14	176.60
33	37.44	52.42	73	82.36	115.30	113	127.26	178.17
34	38.56	53.99	74	83.49	116.88	114	128.39	179.75
35	39.69	55.56	75	84.61	118.45	115	129.52	181.32
36	40.81	57.14	76	85.73	120.02	116	130.64	182.90
37	41.93	58.70	77	86.85	121.59	117	131.77	184.48
38	43.05	60.25	78	87.97	123.16	118	132.90	186.06
39	44.18	61.83	79	89.10	124.73	119	134.03	187.65
40	45.30	63.42	80	90.22	126.31	120	135.14	189.23

ตารางค่าตัวคูณขยายของพื้นที่ขุด

ขนาดหน้าตัดขุดเฉลี่ย (โดยค่า) ที่ ดินย่อยเนื้อ 23.00 - 23.99 กก./ลบ.ม.

(ขนาดหน้าตัดขุด 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าตัวคูณขยาย	ค่าตั้งขยาย (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	เพิ่มสูง	ปกติ	เพิ่มสูง
1	งานขุดเปิดหลุม						
	ขุดดิน	ตร.ม.	1.21	0.16	0.19	1.36	1.40
	ขุดดินกลาง	ตร.ม.	2.62	0.46	0.58	3.08	3.20
	ขุดดินลึก	ตร.ม.	3.97	0.66	0.83	4.63	4.80
2	งานเดินท่อฝัง						
	ขุด - ถม	ตร.ม. หลวม	16.69	3.47	4.34	20.16	21.03
	ถมทับ	ตร.ม. แน่น	27.94	7.92	9.90	35.85	37.83
3	งานติดตั้งขีปนาวุธ						
	ลิ้น - ชุดลิ้น	ตร.ม. ปกติ	16.53	2.93	3.66	19.46	20.20
	- ติด	ตร.ม. หลวม	6.01	1.70	2.13	7.72	8.14
	พื้นผิว - ชุดลิ้น	ตร.ม. ปกติ	26.24	3.34	4.18	29.58	30.41
	- ถัดและลิ้น	ตร.ม. หลวม	30.67	5.04	6.30	35.71	36.97
	พื้นผิว - ระยะรวมติดตั้ง	ตร.ม. ปกติ	47.32	4.66	5.82	51.98	53.13
	- ถัดและลิ้น	ตร.ม. หลวม	50.79	19.00	23.75	69.79	74.54
4	งานติดตั้งเหล็ก ตูกรังรองพื้นวาง						
	ขุด - ถม	ตร.ม. หลวม	23.17	6.36	7.95	29.53	31.12
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ตร.ม. แน่น	6.33	1.01	1.27	7.34	7.59
	ถมทับ	ตร.ม. แน่น	33.52	9.50	11.88	43.03	45.40
5	งานโยกย้ายลูกรังผสม - ถมทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ตร.ม. แน่น	11.90	1.91	2.38	13.81	14.29
	ถมทับ	ตร.ม. แน่น	40.28	15.33	19.16	55.61	59.44
6	งานเดินวาง (ท่อน้ำ)						
	ผสม (Blend)	ตร.ม. แน่น	17.11	2.91	3.64	20.02	20.75
	ถมทับ	ตร.ม. แน่น	49.48	19.10	23.87	68.57	73.15
7	งานเดินวางท่อระบายน้ำ	ตร.ม. แน่น	5.34	1.30	1.63	6.64	6.96
8	งานขุดรูกลมขนาดตามเข็มนาฬิกา						
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	6.87	1.51	1.89	8.38	8.76
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	8.46	2.47	3.09	10.93	11.55
	ใช้ AC 5 ซม.	ตร.ม.	7.38	1.25	1.56	8.63	8.94
9	งานวางท่อระบายน้ำ	ตร.ม.	5.68	0.51	0.68	6.22	6.35
10	งานวางท่อระบายน้ำ	ตร.ม.	5.24	0.77	0.96	6.01	6.21
11	งานขุดวางท่อระบายน้ำ						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	11.99	1.94	2.43	13.93	14.42
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	16.57	2.68	3.35	19.25	19.92
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	24.64	3.99	4.98	28.63	29.62
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	36.09	5.84	7.30	41.93	43.39
12	งานติดตั้งหินฉาบ (Pre-Cast)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม. 10 ซม.	1.66	0.39	0.51	2.17	2.29
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม. 10 ซม.	2.33	0.51	0.64	3.00	3.17
	สองชั้น (1/2 " + 3/8 ")	ตร.ม. 10 ซม.	3.24	0.80	1.06	4.34	4.54
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม. 10 ซม.	5.05	1.47	1.84	6.73	7.00



ตารางเปรียบเทียบราคากลางวัสดุและค่าจ้าง

งวดปฏิบัติงาน (เดือนสิงหาคม) ปีงบประมาณ 2558 - 2559 (พ.ค./ค.ย.)

(รวมทั้งสิ้น 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ราคากลาง (บาท)		รวมค่าจ้าง (บาท)	
				ปกติ	เพิ่ม	ปกติ	เพิ่ม
13	งานสำรวจและก่อสร้างเสาสีกรวยกลมกรือ						
	ค่าเฉลี่ยวัสดุและค่าจ้างก่อสร้างเสาสีกรวยกลมกรือ	กรัม	290.53	16.77	20.97	307.30	311.50
	จำนวนเสาสีกรวยกลมกรือ 80 เส้น ระยะห่าง 100-300 มม.						
	ค่าเฉลี่ยวัสดุเครื่องผสม	กรัม	250,000				
	งานปูผิวลาดและบดทับผิว AC ชั้น 5 ซม.						
	บดผิว โกรน 10 มิล	ตร.ม.	10.52	2.56	3.20	13.08	13.72
	บดผิว โกรน 15 มิล	ตร.ม.	8.31	2.10	2.63	10.41	10.93
14	งานผิวทางลอนกรือ						
	ค่าเฉลี่ยวัสดุเครื่องผสม	กรัม	150,000				
	ค่าเฉลี่ยลอนกรือ	ตร.ม.	134.73	34.07	42.59	168.81	177.32
	ค่าจ้างผิวทางลอนกรือ	ลบ.ม./กม.	10.52	1.52	1.90	12.04	12.42
	ค่าแบบข้างผิวทางยาว 2 ซ้ำ	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปุ๋ยผิวทางลอนกรือ	ตร.ม.	9.86	1.92	2.41	11.79	12.27
	ค่ารถบรรทุกลอนกรือ และรถขนถ่าย	เมตร	19.11	2.45	3.06	21.56	22.18
	ค่ารถขนถ่ายรถบรรทุกลอนกรือ	เมตร	10.57	2.34	2.92	12.90	13.49
	ค่าปุ๋ยผิวทางลอนกรือ	ตร.ม.	6.45	0.71	0.88	7.16	7.34
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าเฉลี่ยวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. 100	29.91	11.03	13.78	40.93	43.69
	ค่าปุ๋ยวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. 100	32.27	3.53	4.41	35.80	36.68
	ค่าเฉลี่ยวัสดุ หินกลุ่	ลบ.ม. 100	32.90	11.03	13.78	43.93	46.68
	ค่าปุ๋ยวัสดุ หินกลุ่	ลบ.ม. 100	32.27	3.53	4.41	35.80	36.68
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ลูกรังชั้นลึก 15 ซม.	ตร.ม.	23.27	10.73	13.41	34.00	36.68
	ลูกรังชั้นลึก 20 ซม.	ตร.ม.	29.09	13.41	16.76	42.50	45.85
	ลูกรังชั้นลึก 25 ซม.	ตร.ม.	38.79	17.88	22.34	56.66	61.13
	ลูกรังชั้นลึก 30 ซม.	ตร.ม.	46.54	21.65	26.81	68.00	73.36
17	งาน Shury Seal	ตร.ม.	8.79	1.93	2.41	10.72	11.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.01	0.36	0.45	2.37	2.46
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ลูกรัง 3 ซม.	ตร.ม.	38.72	5.56	6.94	44.28	45.67
	ลูกรัง 4 ซม.	ตร.ม.	37.80	7.06	8.82	59.85	61.62
	ลูกรัง 5 ซม.	ตร.ม.	63.90	7.75	9.68	71.65	73.59
	ลูกรัง 6 ซม.	ตร.ม.	77.42	8.59	10.74	86.01	88.16
20	งาน Filling						
	ลูกรัง 5 ซม.	ตร.ม.	8.68	1.72	2.15	10.40	10.83
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	10.13	2.00	2.50	12.13	12.62



แบบบ้าน ๒ ชั้น ๓ ห้องนอน				
ค่าวัสดุพื้น		จำนวน ตร.ม. ๓๑	=	46,350
ค่าสีผนังภายนอกและสีพื้นชั้นบน		12 ตร.	=	19,800
... รวมค่าวัสดุชั้นบน			=	487
ค่าสีราดพื้นอาคารด้วยสีอีพอกซี (...) x			=	
ค่าสีฝ้าเพดานและสีผนังอาคารชั้นบน	1,40 x 1,40 x 0,75	75%	33,29 x 0,75	=
... รวมฝ้าเพดานชั้นบน		จำนวน ตร.ม. ๓๑	=	157
บานเกล็ดบาน (จากบานเดี่ยว)		จำนวนบานเดี่ยว		
ค่าวัสดุบานเดี่ยว		จำนวน ตร.ม. ๓๑	=	5,600
ค่าสีผนังภายนอกและสีพื้นชั้นบนอาคารชั้นบน		จำนวน ตร.ม. ๓๑	=	20,160
ค่าสีผนังวัสดุภายนอกและสีผนังภายใน		7 ตร.	=	12,600
... รวมค่าวัสดุชั้นในบาน			=	37,850
อัตราค่าบานเกล็ดด้วยสีอีพอกซี (...) x 1,6			=	
ค่าสีฝ้าเพดานและสีผนังอาคารชั้นบนอาคารชั้นบน			=	7,340
... รวมฝ้าเพดานชั้นบน		จำนวน ตร.ม. ๓๑	=	45
บานเกล็ดบาน (จากบานเดี่ยว)		(จากฝ้าเพดานชั้นบน)		
ค่าสีฝ้าเพดานและสีพื้นชั้นบนอาคารชั้นบน			=	35,850
... รวมฝ้าเพดานชั้นบน		จำนวน ตร.ม. ๓๑	=	35,850
บานเกล็ดบานเดี่ยว		จำนวนบานเดี่ยว		
บานเดี่ยวฝ้าเพดานชั้นบน				
ค่าวัสดุบานเดี่ยว		จำนวน ตร.ม. ๓๑	=	276,000
ค่าสีผนังภายนอกและสีพื้นชั้นบนอาคารชั้นบน		จำนวน ตร.ม. ๓๑	=	
ค่าสีผนังวัสดุภายนอกและสีผนังภายใน		12 ตร.	=	19,800
... รวมค่าวัสดุชั้นในบาน			=	295,800
อัตราค่าบานเกล็ดด้วยสีอีพอกซี (... x 1,6)			=	
ค่าสีฝ้าเพดานและสีผนังอาคารชั้นบนอาคารชั้นบน			=	
... รวมฝ้าเพดานชั้นบน		จำนวน ตร.ม. ๓๑	=	350
บานเดี่ยวฝ้าเพดาน				
ค่าวัสดุบานเดี่ยว		จำนวน ตร.ม. ๓๑	=	276,000
ค่าสีผนังภายนอกและสีพื้นชั้นบนอาคารชั้นบน		จำนวน ตร.ม. ๓๑	=	
ค่าสีผนังวัสดุภายนอกและสีผนังภายใน		12 ตร.	=	19,800
... รวมค่าวัสดุชั้นในบาน			=	295
อัตราค่าบานเกล็ดด้วยสีอีพอกซี (... x)			=	
ค่าสีฝ้าเพดานและสีผนังอาคารชั้นบนอาคารชั้นบน		39,9 x 0,50	=	
... รวมฝ้าเพดานชั้นบน			=	350
บานเกล็ดบานเดี่ยว				
ค่าบาน ๑๐๐ ซม. ฝ้าเพดานชั้นบน			=	๑๐๐/๓๑.๐๐
ค่าบาน ๑๒๐ ซม. ฝ้าเพดานชั้นบน			=	๑๒๐/๓๑.๐๐
ค่าบาน ๑๔๐ ซม. ฝ้าเพดานชั้นบน			=	๑๔๐/๓๑.๐๐
ค่าบาน ๑๖๐ ซม. ฝ้าเพดานชั้นบน			=	๑๖๐/๓๑.๐๐
... ค่าบานปูบานเกล็ดภายนอกบานเดี่ยว (จำนวน ๖ 420 ซม. ๑๖๓ 1,๓1 ตร.ม.)			=	๑๖๐/๓๑.๐๐
... ค่าบานปูบานเกล็ดภายในบานเดี่ยว (จำนวน ๖ ๓๕๒ ซม. ๑๒๖ ๑,๐๖ ตร.ม. ๖๖ ๑,๑๖ ตร.ม.)			=	๑๖๐/๓๑.๐๐
ค่าบานปูบานเกล็ดภายนอกบานเดี่ยว ๑.1 (ปูบานเดี่ยว 301 ซม. ๖๖ ๑,๐๓ ตร.ม. ๖๖ ๑,๑๖ ตร.ม.)			=	๑๖๐/๓๑.๐๐
ค่าบานปูบานเกล็ดภายนอกบานเดี่ยว ๑.๒ (ปูบานเดี่ยว 336 ซม. ๖๖ ๑,๐๖ ตร.ม. ๖๖ ๑,๑๖ ตร.ม.)			=	๑๖๐/๓๑.๐๐
ค่าบานปูบานเกล็ดภายนอกบานเดี่ยว ๑.๓ (ปูบานเดี่ยว 367 ซม. ๖๖ ๑,๐๖ ตร.ม. ๖๖ ๑,๑๖ ตร.ม.)			=	๑๖๐/๓๑.๐๐
ค่าบานปูบานเกล็ดภายนอกบานเดี่ยว ๑.๔ (ปูบานเดี่ยว 40๐ ซม. ๖๖ ๑,๐๖ ตร.ม. ๖๖ ๑,๑๖ ตร.ม.)			=	๑๖๐/๓๑.๐๐
บานเดี่ยวฝ้าเพดาน ๑๒ ๑,๖๐๐ ซม. ๖๖ ๑,๖๐๐ ซม.			=	16,853.11
บานเดี่ยวฝ้าเพดาน ๑๒ ๑,๘๐๐ ซม. ๖๖ ๑,๘๐๐ ซม.			=	17,911.44
บานเดี่ยวฝ้าเพดาน ๑๒ 2,๐๐๐ ซม. ๖๖ 2,๐๐๐ ซม.			=	16,109.14
บานเดี่ยวฝ้าเพดาน ๑๒ 2,๒๐๐ ซม. ๖๖ 2,๒๐๐ ซม.			=	15,302.14
บานเดี่ยวฝ้าเพดาน ๑๒ 2,๔๐๐ ซม. ๖๖ 2,๔๐๐ ซม.			=	15,312.14
บานเดี่ยวฝ้าเพดาน ๑๒ 2,6๐๐ ซม. ๖๖ 2,6๐๐ ซม.			=	14,369.14
บานเดี่ยวฝ้าเพดาน ๑๒ 2,๘๐๐ ซม. ๖๖ 2,๘๐๐ ซม.			=	15,282.14

งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	-	30,170.00	บาท
- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	-	15,342.18	บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น	- ค่าใช้จ่ายอื่น	-	21,670.18	บาท
งบกำไรสุทธิ		-	-	
งบกำไรสุทธิ		-	-	
- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	0.05 งบ.ม.	-	8.00	บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น		-	305.00	บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น		-	10.00	บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น		-	61.00	บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น	0.06 งบ.ม.	-	-	บาท
	งบกำไรสุทธิ	-	287.00	บาท
งบกำไรสุทธิ		-	7.00	บาท
งบกำไรสุทธิ		-	-	
- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	0.15 งบ.ม.	-	18.00	บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น		-	224.00	บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น		-	12.00	บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น		-	95.00	บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น	0.04 งบ.ม.	-	-	บาท
	งบกำไรสุทธิ	-	250.00	บาท
งบกำไรสุทธิ		-	35.00	บาท
งบกำไรสุทธิ		-	-	
- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	0.32 งบ.ม.	-	32.00	บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น		-	303.00	บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น		-	18.00	บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น		-	128.00	บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น	0.09 งบ.ม.	-	-	บาท
	งบกำไรสุทธิ	-	481.00	บาท
งบกำไรสุทธิ		-	58.00	บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.โครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองหัวลิง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๗๘,๐๐๐ บาท(สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลักษณะงาน

๓. โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองหัวลิง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร
หนา.๐๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๗๘,๐๐๐ บาท(สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑.แบบ ปร.๔

๕.๒.แบบ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภักดิ์วัฒน์ เอี่ยมรัมย์

๖.๒ นายวรชาติ คะริรัมย์

๖.๓ นายธีรภพ สุพรหม



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 จากบ้านนางแถว - สระน้ำหนองบอน
ประเภท	งานทาง
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 14 บ้านหัวลิง ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
แบบเลขที่	ข้อบัญญัติ 16/2559
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผน
ประมาณการเมื่อวันที่	18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานต้นทุนงานการดำเนินการ	290,901.96	1.3365	388,790	เงื่อนไข
2	ป้ายโครงการ	3,000	1.0000	3,000	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			391,790.47	
	คิดเป็นเงินประมาณ(ตัวอักษร) สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			391,000	

เฉลี่ยตารางเมตรละ 521 บาท ขออนุมัติใช้ราคา 378,000 บาท ตามข้อบัญญัติ 2559 เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายธีรภพ สุพรหม)

นายช่างโยธา 5

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายภักดิ์วัฒน์ เตียมรัมย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวรชาติ คะริรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรชาติ คะริรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายภักดิ์วัฒน์ เตียมรัมย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขา

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายต๋อย นุสนรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธีรภพ สุพรหม)

นายช่างโยธา 5



ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 จากบ้านนางแดง - ธารน้ำหนองบอน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านหัวลิง ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน งานทาง ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

ประมาณการเมื่อ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 แบบเลขที่ พื้นที่รวม 750 ตรม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานชั้นรองพื้นทาง								ราคาจาก
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	750	ตรม.	ค่าแรงเครื่องจักร	ค่าแรงเครื่องจักร	3.08	2,310	2,310	ค่าเสื่อมราคา
2	งานหินคลุกรองพื้นทางเพื่อปรับระดับ	-	ลบ.ม.						เครื่องจักร
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	38	ลบ.ม.	487	18,506	99	3,762	22,268	พานิช บร.
4	โหล่ทางลงหินคลุก(หลวม)	-	ลบ.ม.						
	งานผิวทางจราจร คอนกรีต (ค.2) 1:2:4	113	ลบ.ม.	1,401	158,313	436	49,268	207,581	พานิช บร.
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภทที่ 1)	759	ถุง						
2	ทรายหยาบ	61	ลบ.ม.						
3	หินผสม(1 - 2")	123	ลบ.ม.						
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	750	ตรม.	25.50	19,125	5	3,750	22,875	กทม.
2	- RB Ø 15 มม.	-	กก.						
3	- DB Ø 16 มม.	347	กก.	15.28	5,302	3.3	1,145	6,447	พานิช บร.
	งานไม้แบบ (คำนวณงานจำนวนทั้งหมด)								
1	ไม้แบบ 1" * 6" / ไม้เคร่ารัดแบบ(ใช้ 50 %)	45	ตรม.	358	16,110	133	5,985	22,095	พานิช บร.
	งานวางท่อระบายน้ำ (ยาแนว, คอนกรีตรองท่อ)								
1	ท่อ คลส. Dia 0.20 m.	-	ท่อน						
2	ท่อ คลส. Dia 0.30 m.	-	ท่อน						
	วัสดุอื่นๆ								
1	แผ่นโฟม	-	แผ่น						
2	แอสฟัลท์	113	ลิตร	21.90	2,475	เฉพาะค่าวัสดุ	เฉพาะค่าวัสดุ	2,475	กทม.
3	ค่าตัดคอนกรีตและหยอดคยา	225	เมตร	เฉพาะค่าแรง	เฉพาะค่าแรง	21.56	4,851	4,851	ค่าเสื่อมราคา
	งานประเภทเหมาจ่าย								เครื่องจักร
1	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย						
	ยอดรวม				219,831		71,071	290,902	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายธีรภาพ สุพรรณ)

นายช่างโยธา 5

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	2.96	4.14	41	46.42	64.99	81	91.35	127.89
2	3.98	5.57	42	47.55	66.57	82	92.46	129.45
3	4.99	6.99	43	48.67	68.14	83	93.59	131.03
4	6.01	8.41	44	49.79	69.71	84	94.71	132.59
5	7.03	9.84	45	50.92	71.28	85	95.84	134.18
6	8.04	11.26	46	52.04	72.86	86	96.96	135.74
7	9.06	12.69	47	53.16	74.43	87	98.08	137.31
8	10.08	14.11	48	54.28	75.99	88	99.20	138.87
9	11.09	15.53	49	55.41	77.57	89	100.32	140.44
10	12.11	16.96	50	56.53	79.14	90	101.46	142.05
11	13.13	18.38	51	57.66	80.72	91	102.58	143.62
12	14.14	19.80	52	58.78	82.29	92	103.69	145.16
13	15.16	21.23	53	59.90	83.85	93	104.81	146.74
14	16.18	22.65	54	61.02	85.43	94	105.94	148.31
15	17.23	24.12	55	62.15	87.00	95	107.07	149.90
16	18.35	25.69	56	63.27	88.57	96	108.20	151.48
17	19.48	27.27	57	64.39	90.14	97	109.31	153.03
18	20.60	28.84	58	65.51	91.71	98	110.44	154.62
19	21.72	30.41	59	66.64	93.29	99	111.55	156.17
20	22.84	31.98	60	67.76	94.87	100	112.69	157.76
21	23.97	33.56	61	68.88	96.44	101	113.80	159.31
22	25.09	35.13	62	70.01	98.01	102	114.94	160.91
23	26.21	36.70	63	71.13	99.58	103	116.05	162.47
24	27.34	38.27	64	72.25	101.16	104	117.16	164.03
25	28.46	39.84	65	73.37	102.72	105	118.31	165.63
26	29.58	41.41	66	74.50	104.30	106	119.42	167.19
27	30.70	42.99	67	75.62	105.87	107	120.54	168.76
28	31.83	44.56	68	76.74	107.44	108	121.66	170.32
29	32.95	46.13	69	77.86	109.01	109	122.78	171.89
30	34.07	47.70	70	78.99	110.58	110	123.90	173.46
31	35.20	49.27	71	80.11	112.16	111	125.02	175.03
32	36.32	50.85	72	81.24	113.74	112	126.14	176.60
33	37.44	52.42	73	82.36	115.30	113	127.26	178.17
34	38.56	53.99	74	83.49	116.88	114	128.39	179.75
35	39.69	55.56	75	84.61	118.45	115	129.52	181.32
36	40.81	57.14	76	85.73	120.02	116	130.64	182.90
37	41.93	58.70	77	86.85	121.59	117	131.77	184.48
38	43.05	60.28	78	87.97	123.16	118	132.90	186.06
39	44.18	61.85	79	89.10	124.73	119	134.03	187.65
40	45.30	63.42	80	90.22	126.31	120	135.13	189.18

ตารางค่าประเมินการและค่าเชื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท / ลิตร

(จากเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเชื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนคอก						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.21	0.16	0.19	1.36	1.40
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.62	0.46	0.58	3.08	3.20
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	3.97	0.66	0.83	4.63	4.80
2	งานดินกั้นทาง						
	ปูน - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.69	3.47	4.34	20.16	21.03
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	27.94	7.92	9.90	35.85	37.83
3	งานตัด - ขึ้นรูปกั้นทาง						
	หิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	16.53	2.93	3.66	19.46	20.20
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.01	1.70	2.13	7.72	8.14
	หินหุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	26.24	3.34	4.18	29.58	30.41
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	30.67	5.04	6.30	35.71	36.97
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	47.32	4.66	5.82	51.98	53.15
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	50.79	19.00	23.75	69.79	74.54
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองหินทาง						
	ปูน - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.17	6.36	7.95	29.53	31.12
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	6.33	1.01	1.27	7.34	7.59
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	33.52	9.50	11.88	43.03	45.40
5	งานโหล่ทางลูกกรอง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	11.90	1.91	2.38	13.81	14.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.28	15.33	19.16	55.61	59.44
6	งานพื้นทาง (หินกลุ่ก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	17.11	2.91	3.64	20.02	20.75
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	49.48	19.10	23.87	68.57	73.35
7	งานตัดแต่งชั้นบน โคล	ลบ.ม. แน่น	5.34	1.30	1.63	6.64	6.96
8	งานปูนหรือกั้นทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	6.87	1.51	1.89	8.38	8.76
	หินกลุ่ก 10 ซม.	ตร.ม.	8.46	2.47	3.09	10.93	11.55
	หิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	7.38	1.25	1.56	8.63	8.94
9	งานลาดยางโพรมีไคต์	ตร.ม.	5.68	0.54	0.68	6.22	6.35
10	งานลาดยางแอสฟัลต์	ตร.ม.	5.24	0.77	0.96	6.01	6.21
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	11.99	1.94	2.43	13.93	14.42
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	16.57	2.68	3.35	19.25	19.92
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	24.64	3.99	4.98	28.63	29.62
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	36.09	5.84	7.30	41.93	43.39
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.68	0.49	0.61	2.17	2.29
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.32	0.68	0.84	3.00	3.17
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.45	1.00	1.26	4.46	4.71
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.06	1.47	1.84	6.53	6.90




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	คัน	290.53	16.77	20.97	307.30	311.50
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 คัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บนผิวใหม่โรยโค้ด	ตร.ม.	10.52	2.56	3.20	13.08	13.72
	บนผิวแตกโค้ด	ตร.ม.	8.31	2.10	2.63	10.41	10.93
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	134.73	34.07	42.59	168.81	177.32
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	10.52	1.52	1.90	12.04	12.42
	ค่าแบบข้างตีความยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	9.86	1.92	2.41	11.79	12.27
	ค่าคัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	19.11	2.45	3.06	21.56	22.18
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	10.57	2.34	2.92	12.90	13.49
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	6.45	0.71	0.88	7.16	7.34
	15	งาน Stabilized Layer					
ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง		ลบ.ม. แน่น	29.91	11.03	13.78	40.93	43.69
ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง		ลบ.ม. แน่น	32.27	3.53	4.41	35.80	36.68
ค่าผสมวัสดุ หินกลุ่ก		ลบ.ม. แน่น	32.90	11.03	13.78	43.93	46.68
ค่าบ่มวัสดุ หินกลุ่ก		ลบ.ม. แน่น	32.27	3.53	4.41	35.80	36.68
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.27	10.73	13.41	34.00	36.68
	บดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.09	13.41	16.76	42.50	45.85
	บดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.79	17.88	22.34	56.66	61.13
	บดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.54	21.45	26.81	68.00	73.36
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	8.79	1.93	2.41	10.72	11.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.01	0.36	0.45	2.37	2.46
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	38.72	5.56	6.94	44.28	45.67
	บดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	52.80	7.06	8.82	59.85	61.62
	บดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	63.90	7.75	9.68	71.65	73.59
	บดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	77.42	8.59	10.74	86.01	88.16
20	งาน Milling						
	บดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	8.68	1.72	2.15	10.40	10.83
	บดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	10.13	2.00	2.50	12.13	12.63



ตารางคำนวณค่าวัสดุรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	วัสดุรวมของงานคอนกรีตส่วนผสมต่างๆ					
1.1	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่นตราอินทรี ฯ)	260	กก.	2.24	582.40	มอก.80/2517
	- ทรายหยาบ	0.62	ลบ.ม.	487	301.94	
	- หินเบอร์ 1-2	1.03	ลบ.ม.	325	334.75	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	0.0144	2.59	
	รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5	1	ลบ.ม.	=	1,222	*
1.2	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราช้าง/ตราราชสีห์)	260	กก.	2.37	616.20	มอก.15/2514
	- ทรายหยาบ	0.62	ลบ.ม.	487.00	301.94	
	- หินเบอร์ 1-2	1.03	ลบ.ม.	325.00	334.75	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	0.0144	2.59	
	รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5	1	ลบ.ม.	=	1,255	*
1.3	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่นอินทรี ฯ)	342	กก.	2.24	766.08	มอก.80/2517
	- ทรายหยาบ	0.57	ลบ.ม.	487.00	277.59	
	- หินเบอร์ 1-2	1.09	ลบ.ม.	325.00	354.25	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	0.0144	2.59	
	รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4	1	ลบ.ม.	=	1,401	*
1.4	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราช้าง/ตราราชสีห์)	342	กก.	2.37	810.54	มอก.15/2514
	- ทรายหยาบ	0.57	ลบ.ม.	487.00	277.59	
	- หินเบอร์ 1-2	1.09	ลบ.ม.	325.00	354.25	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	0.0144	2.59	
	รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4	1	ลบ.ม.	=	1,445	*
1.5	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 (เช่น ตราปลาฉลาม ฯ)	342	กก.	3.45	1,179.90	
	- ทรายหยาบ	0.57	ลบ.ม.	490.00	279.30	
	- หินเบอร์ 1-2	1.09	ลบ.ม.	377.00	410.93	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	0.0144	2.59	
	รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4	1	ลบ.ม.	=	1,873	*

7	วัสดุรวมของไม้แบบหล่อคอนกรีตต่อ 1 ตารางเมตร					
7.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %					
	- ไม้กระดานขนาด 1" x 6" - 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	0.50	ลบ.พ.	540	270	
	- ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	0.15	ลบ.พ.	560.75	84	
	- ตะปู	0.13	กก.	30.37	4	
	รวมไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน 50 %	1	ตร.ม.	=	358	*
7.2	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 60 %					
	- ไม้กระดานขนาด 1" x 6" - 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	0.60	ลบ.พ.	540.00	324	
	- ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	0.18	ลบ.พ.	560.75	101	
	- ตะปู	0.15	กก.	30.37	5	
	รวมไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน 60 %	1	ตร.ม.	=	429	*
7.3	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 80 %					
	- ไม้กระดานขนาด 1" x 6" - 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	0.80	ลบ.พ.	540.00	432	
	- ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	0.24	ลบ.พ.	560.75	135	
	- ตะปู	0.20	กก.	30.37	6	
	รวมไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน 80 %	1	ตร.ม.	=	573	*

งานทราชมอบคิลเนม		เงินสงควมรลิมถือคิลนทว		เงินทวงจงบงทวง		รวม	
ค่าวัสดุที่บร.				ทำงาน ลบ.ม. ละ	=	467.00	บาท (หลวง)
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน			12 กม.		=	19.80	บาท /ลบ.ม.
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน					=	487	บาท /ลบ.ม.
อัตราส่วนการขุมลัวเมื่อขลทขบ (...) x				1.40	=		บาท /ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคามือรถขลทขบ		1.40/1.40*0.75		75%	=	33.29 x 0.75	บาท /ลบ.ม.
... รวมค่างานคั้นทูน				ทำงาน ลบ.ม. ละ	=	487	บาท (แน่นอน)

งานคิลนอม(จอกรจขบสง)		เงินสงควมรลิมถือ		เงินทวงจงบงทวง		รวม	
ค่าวัสดุที่แหล่ง				ทำงาน ลบ.ม. ละ	=	5.00	บาท (หลวง)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคามือรถขลทขบ				ทำงาน ลบ.ม. ละ	=	20.16	บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน			7 กม.		=	12.69	บาท /ลบ.ม.
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน					=	37.85	บาท /ลบ.ม.
อัตราส่วนการขุมลัวเมื่อขลทขบ (...) x 1.6					=		บาท /ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคามือรถขลทขบ					=	7.34	บาท /ลบ.ม.
... รวมค่างานคั้นทูน				ทำงาน ลบ.ม. ละ	=	45	บาท (แน่นอน)

งานคิลนอม (จอกรจขลคิลนค)		(เงินสงควมจงบงทวงคิลนค)					
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคามือรถขลทขบ					=	35.85	บาท /ลบ.ม.
... รวมค่างานคั้นทูน				ทำงาน ลบ.ม. ละ	=	35.85	บาท (แน่นอน)

งานรอกที่บงทวงคิลนค		เงินสงควมรลิมถือ		เงินทวงจงบงทวง		รวม	
งานรอกที่บงทวงคิลนค						12	
ค่าวัสดุที่แหล่ง				ทำงาน ลบ.ม. ละ	=	276.00	บาท (หลวง)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคามือรถขลทขบ				ทำงาน ลบ.ม. ละ	=	-	บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน			12 กม.		=	19.80	บาท /ลบ.ม.
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน					=	295.80	บาท /ลบ.ม.
อัตราส่วนการขุมลัวเมื่อขลทขบ (... x 1.6)					=	-	บาท /ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคามือรถขลทขบ					=		บาท /ลบ.ม.
... รวมค่างานคั้นทูน				ทำงาน ลบ.ม. ละ	=	296	บาท (หลวง)

งานโยลทวง							
วัสดุที่บงทวง							
ค่าวัสดุที่แหล่ง (คิลนค)				ทำงาน ลบ.ม. ละ	=	276.00	บาท (หลวง)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคามือรถขลทขบ				ทำงาน ลบ.ม. ละ	=	-	บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน			12 กม.		=	19.80	บาท
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน					=	296	บาท
อัตราส่วนการขุมลัวเมื่อขลทขบ (... x)				1.30	=		บาท
ค่าดำเนินการจงบงทวงคิลนคเพื่อปรับระดับโยลทวง(แรงจงบงทวง)				39.9 x 0.50	=		บาท /ลบ.ม.
... รวมค่างานคั้นทูน					=	296	บาท

งานคองคกรคเสริมเหล็ก							
ค่าทรายคองคกรที่แหล่งรวมค่าขนส่ง					=		บาท/ลบ.ม.
ค่าทรายคองคกรที่แหล่งรวมค่าขนส่ง					=		บาท/ลบ.ม.
ค่าหินยอย ที่ปากไบริวมค่าขนส่ง					=		บาท/ลบ.ม.
ค่าปูนซิเมนต์รวมค่าขนส่งถึงหน้างาน					=		บาท/คั้น
... คั้นทูนปูนทรายคองคกรแนวทอ(ซิเมนต์ 420 กก. ทราย 1.44 ลบ.ม.)					=		บาท/ลบ.ม.
... คั้นทูนคองคกรคองคกร(ซิเมนต์ 252 กก. ทราย 0.62 ลบ.ม. หิน 0.97 ลบ.ม.)					=		บาท/ลบ.ม.
- ค่างานคั้นทูนคองคกรค กร.1 (ปูนซิเมนต์ 304 กก. ทราย 0.43 ลบ.ม. หิน .99 ลบ.ม.)					=		บาท/ลบ.ม.
- ค่างานคั้นทูนคองคกรค กร.2 (ปูนซิเมนต์ 336 กก. ทราย 0.60 ลบ.ม. หิน 1.09 ลบ.ม.)					=		บาท/ลบ.ม.
- ค่างานคั้นทูนคองคกรค กร.3 (ปูนซิเมนต์ 367 กก. ทราย 0.66 ลบ.ม. หิน 0.92 ลบ.ม.)					=		บาท/ลบ.ม.
- ค่างานคั้นทูนคองคกรค กร.4 (ปูนซิเมนต์ 420 กก. ทราย 0.50 ลบ.ม. หิน 0.98 ลบ.ม.)					=		บาท/ลบ.ม.
เหล็กเสริม RB 6 มม. รวมค่าขนส่ง					=	16,853.14	บาท/คั้น
เหล็กเสริม RB 9 มม. รวมค่าขนส่ง					=	15,941.14	บาท/คั้น
เหล็กเสริม RB 12 มม. รวมค่าขนส่ง					=	16,429.14	บาท/คั้น
เหล็กเสริม RB 15 มม. รวมค่าขนส่ง					=	16,499.14	บาท/คั้น
เหล็กเสริม RB 20 มม. รวมค่าขนส่ง					=	15,342.14	บาท/คั้น
เหล็กเสริม RB 25 มม. รวมค่าขนส่ง					=	14,369.14	บาท/คั้น
เหล็กเสริม DB 12 มม. รวมค่าขนส่ง					=	15,587.14	บาท/คั้น

เหล็กเสริม DB 16 มม.	รวมค่าขนส่ง	=	15,300.00	บาท/คัน
เหล็กเสริม DB 20 มม.	รวมค่าขนส่ง	=	15,342.14	บาท/คัน
เหล็กเสริม DB 25 มม.	รวมค่าขนส่ง	=	21,640.14	บาท/คัน
งานวางท่อ คสล.				
ท่อ คสล. ขนาด ศ.ศก. 0.20 ม. x 1.00 ม.				
- ค่าขุดดิน (ขุดลึก 0.40 ม.)	=	0.08 ลบ.ม.	=	8.00 บาท/ท่อน
- ค่าท่อ คสล.	=		=	205.00 บาท/ท่อน
- ค่าขนส่งถึงหน้างาน	=		=	10.00 บาท/ท่อน
- ค่าวางและกลบกลับ	=		=	64.00 บาท/ท่อน
- ค่าคอนกรีตหยาบ	=	0.06 ลบ.ม.	=	- บาท
		ราคาค่าเมตร	=	287.00 บาท
... ค่างานต้นทุนวางท่อ ศ.ศก. 0.20 ม. ต่อ 1 เมตร			=	287 บาท
ท่อ คสล. ขนาด ศ.ศก. 0.30 ม. x 1.00 ม.				
- ค่าขุดดิน (ขุดลึก 0.60 ม.)	=	0.18 ลบ.ม.	=	18.00 บาท/ท่อน
- ค่าท่อ คสล.	=		=	224.00 บาท/ท่อน
- ค่าขนส่งถึงหน้างาน	=		=	12.00 บาท/ท่อน
- ค่าวางเรียงและกลบกลับ	=		=	96.00 บาท/ท่อน
- ค่าคอนกรีตหยาบ	=	0.04 ลบ.ม.	=	- บาท
		ราคาค่าเมตร	=	350.00 บาท
... ค่างานต้นทุนวางท่อ ศ.ศก. 0.30 ม. ต่อ 1 เมตร			=	350 บาท
ท่อ คสล. ขนาด ศ.ศก. 0.40 ม. x 1.00 ม.				
- ค่าขุดดิน (ลึก 0.80 ม.)	=	0.32 ลบ.ม.	=	32.00 บาท/ท่อน
- ค่าท่อ คสล.	=		=	303.00 บาท/ท่อน
- ค่าขนส่งถึงหน้างาน	=		=	18.00 บาท/ท่อน
- ค่าวางและกลบกลับ	=		=	128.00 บาท/ท่อน
- ค่าคอนกรีตหยาบ	=	0.09 ลบ.ม.	=	- บาท
		ราคาค่าเมตร	=	481.00 บาท
... ค่างานต้นทุนวางท่อ ศ.ศก. 0.40 ม. ต่อ 1 เมตร			=	481 บาท

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) เดือน พฤศจิกายน
ปี 2558

เลือกหมวด | วัสดุผลิตภัณฑ์

▼ | ดกลง

หมวดวัสดุผลิตภัณฑ์

		ราคา : บาท		
		หน่วย	เดือนก่อนหน้า	พฤศจิกายน
1501000000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์			
1501010000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน			
1501010100400000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ สีแดง* (สระบุรี)	ตัน	2,194.00	-
1501010100800000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินเทรีเพชร (สระบุรี)	ตัน	2,344.00	-
1501010100900000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์แดง* (สระบุรี)	ตัน	2,694.00	-
1501010101000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว (แดง) (สระบุรี)	ตัน	2,694.00	-
1502000000000000	ปูนซีเมนต์ผสม			
1502010000000000	ปูนซีเมนต์ผสม ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน			
1502010100500000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ สีเขียว* (สระบุรี)	ตัน	1,858.00	-
1502010100800000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินเทรีแดง (สระบุรี)	ตัน	2,008.00	-
1502010100900000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว* (สระบุรี)	ตัน	2,358.00	-
1502010101000000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว (บัวเขียว) (สระบุรี)	ตัน	2,258.00	-
1503000000000000	ปูนซีเมนต์ขาว			
1503030000000000	ปูนซีเมนต์ขาว ราคาขายส่ง			
1503030100300000	ปูนซีเมนต์ขาว บรรจุ 40 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	9,215.00	-
1505000000000000	ยางมะตอย			
1505010100100000	ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	25,743.33	-
1505010100200000	ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	22,686.67	-
1505010100300000	ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK	ตัน	22,522.67	-
1505010100400000	ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	21,906.67	-
1505010100500000	ชนิดเอซีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK	ตัน	22,719.67	-
1505010100700000	ชนิดกึ่งแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK	ตัน	39,666.67	-
1505010100800000	ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	42,152.50	-
1505010100900000	ยางมะตอยซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA AC) บรรจุ BULK	ตัน	38,465.00	-
1505010101000000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK กละตรา	ตัน	30,160.00	-
1505010101100000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h (EMA) บรรจุ BULK กละตรา	ตัน	37,145.00	-

0402050100700000	ขนาด 300X150X8X13 มม. ยาว 6 เมตร นน. 290 กก./ท่อน	ท่อน	7,250.00	
0402050100800000	ขนาด 300X150X11.50X22 มม. ยาว 6 เมตร นน.461 กก./ท่อน	ท่อน	11,663.30	
0402050100900000	ขนาด 350X150X12.00X24 มม. ยาว 6 เมตร นน. 523 กก./ท่อน	ท่อน	13,598.00	
0402050101000000	ขนาด 400X150X10X18 มม. ยาว 6 เมตร นน. 432 กก./ท่อน	ท่อน	11,232.00	
0402050101300000	ขนาด 600X190X13X25 มม. ยาว 6 เมตร นน. 798 กก./ท่อน	ท่อน	20,748.00	
0402060000000000	เหล็กตัวเอช			
0402060100000000	เหล็กตัวเอช (H-Beam)			
0402060100100000	ขนาด 150X150X7X10 มม. ยาว 6 เมตร นน. 189 กก./ท่อน	ท่อน	4,252.50	
0402060100200000	ขนาด 175X175X7.50X11 มม. ยาว 6 เมตร นน. 241 กก./ท่อน	ท่อน	5,422.50	
0402060100300000	ขนาด 200X200X8X12 มม. ยาว 6 เมตร นน.299 กก./ท่อน	ท่อน	6,727.50	
0402060100400000	ขนาด 250X250X9X14 มม. ยาว 6 เมตร นน. 434 กก./ท่อน	ท่อน	9,765.00	
0402060100500000	ขนาด 300X300X10X15 มม. ยาว 6 เมตร นน.564 กก./ท่อน	ท่อน	12,690.00	
0402060100600000	ขนาด 350X350X12X19 มม. ยาว 6 เมตร นน.822 กก./ท่อน	ท่อน	19,728.00	
0404000000000000	ลวดเหล็ก	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	พฤศจิกายน
0404010000000000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง			
0404010100100000	ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) สก. 3, 4, 5, 7, 9 มม.	ตัน	41,833.33	
0404010100200000	ชนิดตีเกลียว (PC STRAND) 7 เส้น สก. 3/8 นิ้ว และ 1/2 นิ้ว	ตัน	42,500.00	
0405000000000000	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	พฤศจิกายน
0405010000000000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส			
0405010100100000	เหล็ก สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	21.00	
0405010100200000	เหล็ก สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	25.50	
0405010100300000	เหล็ก สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	34.50	
0405010100400000	เหล็ก สก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	33.50	
0405010100500000	เหล็ก สก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	45.00	
0405010100600000	เหล็ก สก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	40.00	
0405010100700000	เหล็ก สก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	53.00	
0405010100800000	เหล็ก สก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	67.00	
0405010100900000	เหล็ก สก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	50.00	
0405010101000000	เหล็ก สก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	38.00	
0405010101100000	เหล็ก สก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	46.00	
0405010101200000	เหล็ก สก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	57.00	
0405010101300000	เหล็ก สก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	75.00	
0405010101400000	เหล็ก สก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	78.00	
0405010101500000	เหล็ก สก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	103.00	
0405010101600000	เหล็ก สก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	81.00	
0405010101700000	เหล็ก สก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	100.00	
0405010101800000	เหล็ก สก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	135.00	

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัดบุรีรัมย์ เดือนตุลาคม ปี 2558

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ตุลาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,635.51	1,635.51	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,682.24	1,682.24	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,728.97	1,728.97	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,775.70	1,775.70	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,822.43	1,822.43	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,869.16	1,869.16	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,962.62	1,962.62	
8	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.02	5.02	
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	8.41	8.41	
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	4.67	4.67	
11	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60x7.5 ซม. ตราคิวคอน	ก้อน	16.36	16.36	
12	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.87	1.87	
13	อิฐโปรง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	.99	.99	
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,429.91	2,429.91	
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,579.44	2,579.44	
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,644.86	3,644.86	
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,102.80	5,102.80	
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,672.90	6,672.90	
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,065.42	7,065.42	
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	10,303.74	10,303.74	
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	13,149.53	13,149.53	
22	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	163.55	163.55	
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	17,259.81	16,839.25	-2.44
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	16,481.31	15,927.10	-3.36
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	16,415.89	16,415.89	
26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม.	ตัน	19,514.02	16,485.98	-15.52
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	15,785.05	15,573.83	-1.34

28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม.	ตัน	15,583.18	15,286.92	-1.90
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 20 มม.	ตัน	15,632.71	15,328.97	-1.94
30	ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	33.64	33.64	
31	เหล็กฉากหนา 3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 11.0 กก.	ท่อน	233.64	233.64	
32	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	325.23	325.23	
33	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	382.24	325.23	-14.91
34	เหล็กฉากหนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	577.57	577.57	
35	เหล็กฉากหนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	761.68	761.68	
36	เหล็กฉากหนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	883.18	816.82	-7.51
37	เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 มม. x 50 มม. น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,135.51	1,135.51	
38	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	471.03	411.21	-12.70
39	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	527.10	461.68	-12.41
40	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	762.62	667.29	-12.50
41	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	571.96	571.96	
42	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	818.69	715.89	-12.56
43	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	524.30	524.30	
44	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ท่อน	903.74	790.65	-12.51
45	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ท่อน	448.60	392.52	-12.50
46	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26 - 27 กก.	ท่อน	598.13	529.91	-11.41
47	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก.	ท่อน	740.19	588.79	-20.45
48	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก.	ท่อน	515.89	431.78	-16.30
49	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	98.13	94.86	-3.33
50	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	129.91	121.50	-6.47
51	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	424.30	424.30	
52	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	615.89	615.89	
53	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.8 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	253.27	253.27	
54	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.8 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	351.40	351.40	
55	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	218.69	218.69	
56	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 3/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	258.88	258.88	
57	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	377.57	377.57	
58	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	523.36	523.36	
59	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	560.75	560.75	
60	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	700.00	700.00	

	6 เมตร				
61	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,238.32	1,238.32	
62	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,746.73	1,746.73	
63	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	10.75	11.22	4.37
64	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	14.49	14.96	3.24
65	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว	อัน	25.24	25.71	1.86
66	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	11.68	12.62	8.05
67	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	17.76	18.23	2.65
68	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	29.91	30.84	3.11
69	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	17.76	18.23	2.65
70	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	25.24	25.71	1.86
71	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	44.86	45.80	2.10
72	ท่อลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"		186.92	186.92	
73	ท่อลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"		280.37	280.37	
74	ท่อลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8"	ท่อน	205.61	205.61	
75	ท่อลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	ท่อน	224.30	224.30	
76	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	ท่อน	49.53	52.34	5.67
77	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	ท่อน	59.81	62.62	4.70
78	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	2.80	2.80	
79	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	3.74	3.74	
80	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	5.61	5.61	
81	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	3.74	3.74	
82	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	4.39	4.39	
83	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	8.41	8.41	
84	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	149.54	149.54	
85	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	238.32	238.32	
86	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	336.45	336.45	
87	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	224.30	224.30	
88	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	303.74	303.74	
89	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	462.62	462.62	
90	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	878.51	878.51	
91	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	1,401.87	1,401.87	
92	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 15 ซม.	ท่อน	224.30	224.30	
93	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 20 ซม.	ท่อน	355.14	355.14	

94	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ตก. 10 ซม.	ท่อน	84.11	84.11	
95	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ตก. 15 ซม.	ท่อน	140.19	140.19	
96	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ตก. 20 ซม.	ท่อน	245.33	245.33	
97	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	1,350.47	1,350.47	
98	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	31.31	31.31	
99	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 18	กก.	38.32	38.32	
100	แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม. x 4 ม. หนา 3 นิ้ว ตราช้าง รุ่น SUPER SAVE	ม้วน	298.13	298.13	
101	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	13.91	13.91	
102	กรอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	31.78	31.78	
103	กรอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	31.78	31.78	
104	กรอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	39.25	39.25	
105	กรอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	45.79	45.79	
106	กรอบสันโค้ง กระเบื้องคอนกรีต ตราวีคอน	แผ่น	26.17	26.17	
107	กรอบข้าง กระเบื้องคอนกรีต ตราวีคอน	แผ่น	28.97	28.97	
108	กรอบข้างปิดชาย กระเบื้องคอนกรีต ตราวีคอน	แผ่น	34.58	34.58	
109	กรอบโค้งปิดจั่ว กระเบื้องคอนกรีต ตราวีคอน	แผ่น	28.97	28.97	
110	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	40.19	40.19	
111	กรอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	37.38	37.38	
112	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง	แผ่น	54.68	54.68	
113	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง	แผ่น	50.47	50.47	
114	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม ตราช้าง	แผ่น	73.83	73.83	
115	กระเบื้องลอนคู่ สีมาตรฐาน ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราไอฟาร์ (ลูกโลก)	แผ่น	34.58	34.58	
116	กรอบสันโค้ง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	63.55	63.55	
117	กรอบข้าง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	35.51	35.51	
118	กรอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	44.86	44.86	
119	กรอบมุม สีมาตรฐาน ขนาด 50 x 45 x 0.5 ซม. ตราไอฟาร์ (ลูกโลก)	แผ่น	34.58	34.58	
120	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	195.80	195.80	
121	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	253.27	253.27	
122	แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายใน ชั้น 2/4 ขนาด 4' x 8' หนา 7 มม. ตราช้าง 3 เขือก	แผ่น	640.19	640.19	
123	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	189.72	189.72	
124	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	136.45	136.45	
125	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม	แผ่น	193.46	193.46	
126	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,051.40	1,051.40	
127	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	1,525.23	1,387.85	-9.01
128	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,084.11	2,827.10	-8.33
129	กระจกใส หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	30.38	30.38	

130	กระจกใส หน้า 6 มม.	ตร.ฟต	37.39	37.39	
131	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.40 ซม. ตราช้าง	แผ่น	144.86	144.86	
132	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคัมพานา	ตร.ม.	154.21	154.21	
133	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88	158.88	
134	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88	158.88	
135	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคัมพานา	แผ่น	154.21	154.21	
136	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	163.55	163.55	
137	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	168.22	168.22	
138	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88	158.88	
139	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตราคัมพานา	ตร.ม.	182.24	182.24	
140	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	168.22	168.22	
141	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราอาร์ซีโอ	ตร.ม.	186.92	186.92	
142	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	182.24	182.24	
143	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	163.55	163.55	
144	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคัมพานา	ตร.ม.	172.90	172.90	
145	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	170.56	170.56	
146	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	616.82	616.82	
147	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	616.82	616.82	
148	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	616.82	616.82	
149	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75	560.75	
150	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48	607.48	
151	ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75	540.19	-3.67
152	ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75	526.64	-6.08
153	ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75	535.05	-4.58
154	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	607.48	607.48	
155	สีเคลือบน้ำมันชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี	กระป๋อง	490.65	490.65	
156	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท)	กระป๋อง	317.76	317.76	
157	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระป๋อง	1,246.73	1,246.73	
158	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท)	กระป๋อง	1,495.33	1,495.33	
159	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระป๋อง	357.94	357.94	
160	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	476.64	476.64	
161	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค)	กระป๋อง	457.94	457.94	
162	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระป๋อง	1,734.58	1,734.58	
163	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค)	กระป๋อง	2,149.53	2,149.53	
164	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โจตตัน (Jotatough HiShield Matt)	กระป๋อง	426.17	426.17	
165	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา โจตตัน (Jotatough HiShield Matt)	กระป๋อง	1,300.93	1,300.93	
166	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี เบอร์ 1611	กระป๋อง	268.22	268.22	

167	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ	กระป๋อง	429.91	429.91
168	สีรองพื้นปูนใหม่ ชนิดทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 7700)	กระป๋อง	238.32	238.32
169	สีรองพื้นปูนชนิดทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 7700)	กระป๋อง	1,138.32	1,138.32
170	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราซุเปอร์เทค (SP1000)	กระป๋อง	367.29	367.29
171	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	960.28	960.28
172	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	841.12	841.12
173	สีย้อมไม้ สุนทรน้ำ ขนาด 3.79 ลิตร ตรา เซนไดร์ท์ วัสดุเตน อควา	กระป๋อง	149.53	149.53
174	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	1,143.46	1,143.46
175	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	841.12	841.12
176	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	438.79	438.79
177	หินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา AAA	กระป๋อง	112.15	112.15
178	หินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา SETKO	กระป๋อง	124.30	124.30
179	หินเนอร์ ขนาด 9 กก. ตรา DEK	กระป๋อง	121.50	121.50
180	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	78.50	78.50
181	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	89.72	89.72
182	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	61.68	61.68
183	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	72.90	72.90
184	ประตูเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี ซุปสี ระบบมือดึง แบบทึบ ลอนเดี่ยว เบอร์ 22 หนา 0.7 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. X สูง 2.70 ม.	ตร.ม.	719.63	719.63
185	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	501.87	501.87
186	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	427.10	427.10
187	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	386.92	386.92
188	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	637.38	637.38
189	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตราช้าง 3 เชือก	บาน	1,048.60	1,048.60
190	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,077.57	1,077.57
191	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	953.27	953.27
192	นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	44.39	44.39
193	ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	30.37	30.37
194	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	54.21	54.21
195	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	70.10	70.10
196	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.27	3.27
197	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.27	3.27
198	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.67	4.67
199	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	5.61	5.61
200	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ชนิดปรับมุมได้ ขนาด 10 นิ้ว ตราช้าง	ชุด	73.83	73.83
201	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ชนิดปรับมุมได้ ขนาด 12 นิ้ว ตราช้าง	ชุด	77.57	77.57
202	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	5.61	5.61

203	กลอนอูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว ตรา SECCO	อัน	32.71	32.71
204	กลอนทองเหลืองรมดำ ขนาด 6 นิ้ว ตรา ช้าง	อัน	177.57	177.57
205	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,373.83	2,373.83
206	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร (น้ำเงิน)	ตัน	2,242.99	2,242.99
207	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์ (แดง)	ตัน	2,336.45	2,336.45
208	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,598.13	2,598.13
209	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีปูนเขียว	ตัน	2,093.46	2,093.46
210	ฟลีนไคท์ เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	312.62	312.62
211	แคลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	457.94	457.94
212	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	109.35	109.35
213	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	110.28	110.28
214	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	205.61	205.61
215	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดเข้มข้น ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	172.90	172.90
216	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดเข้มข้น ขนาด 500 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	280.37	280.37
217	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราหือป	กระป๋อง	60.75	60.75
218	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ตราหือป	กระป๋อง	154.21	154.21
219	แคลแลค ชนิดผง สีขาว ตรา	กก.	457.94	457.94
220	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	467.29	467.29
221	ทรายหยาบ ราคาทำทราย	ลบ.ม.	168.22	168.22
222	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	218.07	218.07
223	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	261.68	261.68
224	หินแตก ราคา ณ โรงโม่	ตัน	172.90	172.90
225	หินใหญ่ ละเอียด ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ตัน	149.53	149.53
226	ก๊อกร้าทองเหลือง (หอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	32.71	32.71
227	ก๊อกร้าทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา	อัน	77.57	77.57
228	ก๊อกร้าบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา	อัน	100.00	100.00
229	ก๊อกร้าล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น CT_162C7N	อัน	738.32	738.32
230	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ตก. 80 ซม.	อัน	109.82	109.82
231	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ตก. 80 ซม.	อัน	72.43	72.43
232	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยาซากิ		817.76	817.76
233	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเดบิล	ม้วน	1,364.49	1,364.49
234	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเดบิล	ม้วน	2,205.61	2,205.61
235	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา ANT	ม้วน	869.16	869.16
236	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา ANT	ม้วน	1,401.87	1,401.87
237	สายไฟฟ้า VFF สายแบนอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 * 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเดบิล	ม้วน	1,242.99	1,242.99
	สายไฟฟ้า VFF สายแบนอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 * 2.5			

238	ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเจเนอรัล	ม้วน	2,275.70	2,275.70
239	สายไฟฟ้า VFF สายแบนอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 * 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา ANT	ม้วน	1,682.24	1,682.24
240	สายไฟฟ้า VFF สายแบนอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 * 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา ANT	ม้วน	2,429.91	2,429.91
241	สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 * 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตรา FUHRER	ม้วน	2,803.74	2,803.74
242	สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 * 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตรา FUHRER	ม้วน	4,205.61	4,205.61
243	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยาซากิ		841.12	841.12
244	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยาซากิ		955.61	955.61
245	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ	ม้วน	537.38	537.38
246	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ	ม้วน	794.39	794.39
247	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา ANT	ม้วน	392.52	392.52
248	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา ANT	ม้วน	616.82	616.82
249	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	32.71	32.71
250	ตัวรับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	32.71	32.71
251	ตัวเสียบ ตรา VENA	อัน	14.02	14.02
252	บัลลัสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	102.81	102.81
253	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	12.62	12.62
254	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราโตชิบา	อัน	9.35	9.35
255	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	46.73	46.73
256	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	41.13	41.13
257	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	17.76	17.76
258	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราซุมเปอร์แลมป์	ดวง	14.02	14.02
259	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราโตชิชิ	ดวง	14.02	14.02
260	โถ้วมธรรมดาน้ำของ ไม่มีฐาน แบบรดน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF-100	ชิ้น	570.09	570.09
261	โถ้วมธรรมดาน้ำของ ไม่มีฐาน แบบรดน้ำ เคลือบขาว ตรากระวัด รุ่น K-17380X	ชิ้น	710.28	710.28
262	โถ้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF-2187NW	ชุด	3,252.34	3,252.34
263	โถ้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบสีธรรมชาติ ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF-2187NW	ชุด	3,616.82	3,616.82
264	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF- 412	ชิ้น	831.78	831.78
265	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,168.22	1,168.22
266	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากระวัด รุ่น K-17389X	ชิ้น	1,037.38	1,037.38
267	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF-910	ชิ้น	654.21	654.21
268	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 005	ชิ้น	775.70	775.70
269	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF-959	ชิ้น	747.66	747.66
270	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 002	ชิ้น	644.86	644.86

274	ที่วางสุขุเซรามิก ชนิดฝังผนัง เกลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 834	ชิ้น	355.14	355.14	
275	ที่วางสุขุเซรามิก ชนิดฝังผนัง เกลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-17394X	ชิ้น	242.06	242.06	
276	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เกลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814	ชิ้น	317.76	317.76	

* หมายถึงราคา Price List