

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เสาธงมาตรฐาน 20.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สพป.สงขลา เขต 3

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่มอบ มีจำนวน

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

27

เดือน กันยายน

พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....	208,100.00	
2	งาน/กลุ่มงาน.....		
3	งาน/กลุ่มงาน.....		
4	งาน/กลุ่มงาน.....		
	.....ราคา.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	208,100.00	
	ราคากลาง	208,100.00	
	ราคากลาง (สองแสนแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		

.....  
 (นายธีรนนท์ หนูเขียว)

ประธานกรรมการ

.....  
 (นายสุโก ชะมิมะ)

กรรมการ

.....  
 (นางสาวปิยะรัตน์ กอเกียรติ์)

กรรมการและเลขานุการ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เสาตรงมาตรฐาน 20.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สหป.สงขลา เขต 3

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปจ.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า


คำนวณราคาตกลง เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....	159,221.18	1.3074	208,165.77	
2	งาน/กลุ่มงาน.....				
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
4	งาน/กลุ่มงาน.....				
	..... ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				208,165.77	
<b>(สองแสนแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)</b>				<b>ยอดสุทธิ</b>	208,100.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม. เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.

  
.....  
(นายสุก ชะมีมะ)  
กรรมการ

  
.....  
(นายสรนนต์ หนูเขียว)  
ประธานกรรมการ

  
.....  
(นางสาวปิยะรัตน์ กอภิศร์)  
กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เสาของมาตรฐาน 20.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สทป.สงขลา เขต 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

แบบเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 27 เดือน

กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 ขุดดินทั่วไป	18	ลบ.ม.	-	-	148.00	2,664.00	2,664.00	
	1.2 ดินถม	16	ลบ.ม.	165.00	2,640.00	99.00	1,584.00	4,224.00	
	1.3 ทราดยาบรของดิน	4	ลบ.ม.	500.00	2,000.00	91.00	364.00	2,364.00	
2	งานเริ่ม								
	2.1 เริ่มไม้ Ø 4" x 4.00 เมตร	48	ต้น	65.00	3,120.00	80.00	3,840.00	6,960.00	
3	งานโครงสร้าง								
	3.1 คอนกรีตหนา 1:3:5 ประเภท 1	4	ลบ.ม.	1,400.00	5,600.00	398.00	1,592.00	7,192.00	
	3.2 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม./210 กก./ตร.ซม.	10	ลบ.ม.	2,086.96	20,869.80	391.00	3,910.00	24,779.80	

(นายธีรพันธ์ หนูเชียว)

ประธานกรรมการ

(นายสุโก ขนิมะ)

กรรมการ

(น.ส.ปิยะรัตน์ กอเกียรติ์)

กรรมการและเลขานุการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.3 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ขนาด $\varnothing$ 6 มม.	0.18	ตัน	22,939.67	4,129.14	4,100.00	738.00	4,867.14	
	3.4 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ขนาด $\varnothing$ 9 มม.	0.15	ตัน	19,478.21	2,921.73	4,100.00	615.00	3,536.73	
	3.5 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ขนาด $\varnothing$ 12 มม.	0.25	ตัน	24,029.78	6,007.45	3,300.00	625.00	6,832.45	
	3.6 ไม้แบบทั่วไป	44	ตร.ม.	520.00	22,880.00	-	-	22,880.00	
	3.7 ไม้ค้ำ	13.2	ลบ.ฟ.	520.00	6,864.00	-	-	6,864.00	
	3.8 ค่าแรงไม้แบบ	44	ตร.ม.	-	-	153.00	5,852.00	5,852.00	
	3.9 ควบคุมเหล็ก เบย์ 18	9.9	กก.	37.38	370.06	-	-	370.06	
	3.10 ตะปูขนาดต่างๆ	11	กก.	26.00	286.00	-	-	286.00	
4	งานเสา								
	4.1 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี $\varnothing$ 6"	3	ท่อน	3,508.00	10,524.00	1,060.00	3,180.00	13,704.00	
	4.2 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี $\varnothing$ 5"	1	ท่อน	2,944.00	2,944.00	980.00	980.00	3,924.00	
	4.3 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี $\varnothing$ 4"	1	ท่อน	2,052.00	2,052.00	656.00	656.00	2,708.00	
	4.4 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี $\varnothing$ 2"	1	ท่อน	903.00	903.00	261.00	261.00	1,184.00	
	4.5 ไซเหล็กเคลือบสังกะสี	4	ชุด	250.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	4.6 แกรมเหล็กค้ำยึดเสา $\varnothing$ 2" x 0.70 เมตร	2	ท่อน	190.00	380.00	40.00	80.00	460.00	
	4.7 ข้อต่อเหล็ก $\varnothing$ 5" กับท่อ $\varnothing$ 4" (ตามขยาย B)	1	อัน	400.00	400.00	116.00	116.00	516.00	
	4.8 ข้อต่อเหล็ก $\varnothing$ 5" กับท่อ $\varnothing$ 5" (ตามขยาย B)	1	อัน	534.00	530.00	155.00	155.00	685.00	

(นายสุภัท วัฒนนิเวศ) (นายสุภัท กอภักดิ์)

กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

(นายสุวัฒน์ หนูเขียว)

ประธานกรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4.9 หัวครอบทองเหลืองต่อปลายเสา Ø 4"	1	หัว	950.00	950.00	-	-	950.00	
	4.10 หัวครอบทองเหลืองต่อปลายเสา Ø 2"	8	หัว	490.00	3,920.00	-	-	3,920.00	
	4.11 หัวครอบทองเหลืองต่อปลายแกนสลัก Ø 2"	4	หัว	490.00	1,960.00	-	-	1,960.00	
	4.12 หัวครอบทองเหลืองต่อโคนเสา Ø 6"	1	หัว	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	4.13 หัวครอบทองเหลืองต่อปลายเสา Ø 6"	2	หัว	2,200.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
5	งานอื่น								
	5.1 พื้นและบันไดปูกระเบื้องเซรามิก	28	ตร.ม.	315.00	8,820.00	158.00	4,424.00	13,244.00	
6	งานผนัง								
	6.1 ผนังกึ่งอิฐมอญ 1/2 แผ่น	6	ตร.ม.	245.00	1,470.00	89.00	534.00	2,004.00	
	6.2 งานปูนเรียบผนังก่ออิฐ	20	ตร.ม.	58.00	1,160.00	82.00	1,640.00	2,800.00	
7	งานตกแต่งผนังเสา								
	7.1 ทาสีเสา (รองพื้นสีกันสนิม/สีทับหน้า)	30	ตร.ม.	60.00	1,800.00	70.00	2,100.00	3,900.00	
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด</b>					<b>123,081.18</b>		<b>36,130.00</b>	<b>159,221.18</b>	

*ฟู*  
(นายธีรนนท์ หนูเขียว)  
ประธานกรรมการ

*ฟู*  
(นายสุโก ธรรมะ)  
กรรมการ

*ฟู*  
(น.ส.ปิยะรัตน์ กอภิศรี)  
กรรมการและเลขานุการ